

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	西部矿业股份有限公司锡铁山铅锌矿（2702m 以下）采矿方法变更项目安全设施验收评价		
	行业类别	非煤矿山	报告提交时间	2023.9.21
	项目简介	<p>矿山主要生产中段为 2522m 中段，2702m 中段接近收尾，2342m 中段已完成采准工作，2702m 中段以上已经回采结束。</p> <p>开拓运输系统仍然矿山采用平硐+竖井+斜坡道联合开拓方式，布置有深部副井、盲竖井、主斜坡道和平硐，在原有的浅孔留矿法和分段空场法采矿方法的基础上，本次设计变更增加充填采矿法。充填系统包括地面充填制备系统和井下充填输送管路系统两部分，采用中央进风、两翼出风通风系统，采用一段直排方式，2222m 中段副井附近设排水泵房，坑内涌水及生产废水在 2222m 水仓集中后，经排水泵敷设在副井中的排水管排至 3062m 中段后沿 3055m 平硐排出地表。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	崔振廷	技术负责人	赵全平
	过程控制负责人	史生明	报告编制人	崔振廷
	报告审核人	党玲灵	安全评价师	崔振廷 逯冬 石开翔 施海杰 余江河 李玉珍 汪香兰
	注册安全工程师	余江河	技术专家	陈宜强 唐云
评价活动主要信息	安全评价类型	验收评价		
	到现场评价人员	崔振廷 逯冬		
	到现场时间及任务	2023 年 7 月 10 日		

现场照片





备注及其他
信息